

Vállalkozási szerződés
2. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

Képviselője: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető

Cégjegyzék száma: 01-09-919878

Adószáma: 18159422-2-42

(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1182 Budapest, Halomi út 108.

Képviselője: Gyorsok Péter ügyvezető

NÜJ száma: 826373469

Cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-161388

Adószáma: 10659461-2-43

Bankszámla száma: 11718000-20421748-00000000

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Kivitelezői nyilvántartás száma: 11A10185

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alábbi tartalommal:

I. Előzmények

1. Megrendelő PTS-228 számon közbeszerzési eljárást folytatott le Harkányi Egészségügyi Központjában a **„konyha átépítése – Harkány” elnevezésű közbeszerzési eljárás szerint munkák 1. része (építészeti munkák)** tárgyban. **Vállalkozó** ezen eljárás nyertes ajánlattevője.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2019. augusztus 23. napján vállalkozási szerződést kötöttek (PTS-228) a Megrendelő Harkányi Egészségügyi Központjában **„konyha átépítése – Harkány” elnevezésű közbeszerzési eljárás szerint munkák 1. része (építészeti munkák)** tárgyú munkák elvégzésére.
3. Szerződés felek rögzítik, hogy a 2. pontban hivatkozott szerződést 2019. november 25-én módosították (1. módosítás).



G

II. A módosítás jogalapja

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés módosítható, ha

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

III. A módosítás tartalma

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy az alapszerződés kivitelezésével kapcsolatban pótmunkákra merült fel igény, amelyek előre nem látható okok miatt (a kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki jellemzőiből adódóan, amelyek csak a bontási munkálatok elvégzését követően váltak ismertté) váltak szükségessé. A kivitelezési munkák technológiai sorrendjét figyelembe véve megállapítható, hogy a pótmunkák elvégzésének részben időben meg kell előznie az alapszerződésben szereplő munkálatokat, így az alapberuházás befejezése részben csak a pótmunkák elvégzése után lehetséges. A technológiai sorrendből és a pótmunkák időigényéből következően az alapszerződésben szereplő munkák határidőre nem végezhetőek el, ezért az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása is szükséges.

A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

IV. Költségvetési tételek módosítása

Felek rögzítik, hogy az alapberuházás költségvetési tételei módosulnak.

Elmaradó munkák:

Jelen szerződésmódosításban nincs ilyen tétel.

Módosítások:

pótmunkák (Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja)

Padlóburkolatok							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lépcsőburkolat bontása és a meglévő lépcsőfokok geometriájának átalakítása	1	klt	74 300	206 000	74 300	206 000
2	Étkezőben lévő beton magasztás levésése (10-15 cm) konyhai oldalon	4	m3	0	66 000	0	264 000
3	Meglévő aljzatbetonba dilatáció vágás terv szerint	36	fm	1 440	5 400	51 840	194 400
4	Dilatációs hézag készítése szilikon kitöltéssel tervek szerint	86	fm	1 140	960	98 040	82 560

5	Meglévő burkolat takarítás, kötőhíd készítés	109	m2	1 320	1 560	143 880	170 040
6	Aljzatkiegyenlítés 3-20 mmig, több rétegben	109	m2	4 560	3 000	497 040	327 000
7	Aljzat javítása a podesz alatt, csiszolás és aljzatkiegyenlítés	20	m2	1 350	2 850	27 000	57 000
8	Meglévő padlóburkolat alapozása	109	m2	780	1 140	85 020	124 260
9	Padlóburkolat kialakítása meglévő burkolatra, rugalmas ragasztóval, Villeroy 60x60 cm epoxi bézs, és világos csontszínű matt lap 10 % illetve 15 % kálóval számolva	132	m2	13 800	10 800	1 827 120	1 429 920
10	Padlóburkolat kialakítása meglévő burkolatra, rugalmas ragasztóval, Villeroy 20x20 cm vagy 30x30 cm háromszomszög díszítő lap Belsőépítészeti kiosztás alapján. Vágva	50	db	6 300	4 500	315 000	225 000
11	10 cm lábazat kialakítása egy oldalt vágott lapból	47	fm	7 440	4 200	346 704	195 720
12	Lépcső burkolás megadott lépcsőlappal	9	fm	29 280	12 500	263 520	112 500
összesen:						3 729 464	3 388 400

Oldalfalak							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lambéria alatt nedves, sérült vakolat leverése	62	m2	0	1 950	0	120 900
2	Oldalfali lábazat bontása étkezőben	40	fm	0	650	0	26 000
3	Tégla fugák kikaparása	62	m2	0	2 200	0	136 400
4	Teherhordó téglafalon levert vakolati zónában kikapart fugák feltöltése sóároló habarcs pl. Remmers Grundputz vagy Sto Murisol GP	62	m2	1 500	2 500	93 000	155 000
5	WTA előfröcskölő, külső és belső felületeken egyaránt pl.: Remmers Vorspritzmörtel vagy Sto Murisol VS	62	m2	2 200	2 150	136 400	133 300
6	Sótároló, magas pórustartalmú alapvakolat, külső és belső falfelületen, a tervek szerinti magasságban, 1,5cm vastagságban készítve pl.: Remmers Grundputz vagy Sto Murisol GP	62	m2	2 890	2 500	179 180	155 000
7	Hidrofób zárórég, simítóvakolat, külső és belső falfelületen, a tervek szerinti magasságban 1,5 cm-es vastagságban készítve pl.: Remmers Sanierputz vagy Sto Muriol SP fein	62	m2	2 450	2 500	151 900	155 000
8	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület légáteresztő glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (meglévő festés kaparásával, alapozóval, sarokvédelemmel),	112	m2	1 440	2 640	161 280	295 680
9	Trilak belsőépítész által megadott gyárilag színezett festékekkel, előkészített sima alapfelületen	112	m2	2 500	1 300	280 000	145 600

Handwritten signature

Handwritten signature

10	Kapcsolószekrény dobozolás és szigetelés	1	kl	51 600	66 000	51 600	66 000
11	Akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint. Ecophon Akusto One 4cm vtg hangelnyelő panelek ásványgyapot d 60; cm mérettel készülnek fekete szegéllyel	4	db	78 000	14 400	312 000	57 600
12	Akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint. Ecophon Akusto One 4cm vtg hangelnyelő panelek ásványgyapot d80 cm mérettel készülnek fekete szegéllyel 4db +1db 120x60cm-cselem szegély nélkül	5	db	114 000	14 400	570 000	72 000
13	Akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint. Ecophon Akusto One 4cm vtg hangelnyelő panelek ásványgyapot d120 cm mérettel készülnek fekete szegéllyel	1	db	259 200	14 400	259 200	14 400
összesen:						2 194 560	1 532 880

Mennyezeti munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Monolit gipszkarton sáv építése burkolat körül	76	m2	5 640	6 940	430 163	529 314
2	Függesztett monolit gipszkarton álmennyezet, kétszintes tartószerkezettel CD 60 profilal, WO 60 CD rugós függesztővel	30	m2	5 640	6 940	168 523	207 367
3	Rejtett világításnak gipszkarton perem kialakítása, élvédőzve	41	fm	6 240	10 200	254 592	416 160
4	Monolit gipszkarton mennyezet kialakítása gerendánál és szegélynél	18	m2	7 800	9 600	140 400	172 800
5	Akusztikus és monolit mennyezet festése	124	m2	1 080	1 440	133 920	178 560
összesen:						1 127 598	1 504 201

Lakatos munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	d40 /2mm vtg rozsdamentes acélcsőből törtvonalú korlát készítése, két helyen a padozathoz ,egy helyen a falhoz rögzítve	2	db	90 000	42 000	180 000	84 000
összesen:						180 000	84 000

Handwritten signature

Handwritten signature

Építési törmelék							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1	db	68 000	0	68 000	0
2	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	6	m3	0	2 500	0	15 000
						68 000	15 000

Nyílászárók							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Konyha és étkező fölött terv szerint szabadnyílásba automata ajtó gyártása és beépítése aszimmetrikus kialakítással. Étterem felől balra nyíló, lábgombbal nyíló (178x223cm) Elektromos bekötéssel együtt 2db 885x2200 10mm ESG savmart 2db FS6100 olajfék 2db GF100 (PT10) 2db GF200 (PT20) 2db 8815 (PT24) 2pár PH102K 350/500mm 2db GL100N padló zár 2db 8825 zárhüvely A felsorolt szerelvények matt szálcsiszolt felületek.	1	db	612 000	192 000	612 000	192 000
2	Vasalatok beépítése aljzatba üvegajtó fordópántjának süllyesztve	1	klt	32 000	17 500	32 000	17 500
Összesen:						644 000	209 500

Homlokzat javítások							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Új légkezelő előtt, fizioterápia külső oldalán homlokzat kőműves javítása, homlokzat színezése	15	m2	4 799	5 800	71 985	87 000
2	Étkező felett emeleti leázás, leesett vakolat pótlása, kétszeri festése	3	m2	3 980	5 365	11 940	16 095
3	Régi kémény elbontása után homlokzati vakolás és 2 rétegű festés	4	m2	3 980	9 564	15 920	38 256
4	Régi épület első emeletén 4 db WC szellőző, tetőn történő átvezetés javítása. Ereszdeszka, pala javítása, pótlása. 2 db átvezetés megszüntetése és helyreállítása	1	klt	23 665	56 445	23 665	56 445
						123 510	197 796




	Anyag összesen	Díj összesen
<i>Építészeti tételek összesen:</i>	8 067 132	6 931 777
Megvalósuló tételek összesen:	8 067 132	6 931 777
Megvalósuló tételek mindösszesen:	nettó	14 998 909

V. A vállalkozói díj módosítása

Szerződő felek rögzítik, hogy az I.1. pontban hivatkozott alapszerződés, illetve az I.3. pontban hivatkozott 1. sz. módosított szerződés (PTS-228) szerződéses összege az elmaradó tételek értékével csökken, a módosított (megvalósuló) tételek értékével növekszik az alábbiak szerint:

	nettó Ft
Alapszerződés szerinti ellenszolgáltatás:	71 839 112
1.sz. szerződésmódosítás szerinti ellenszolgáltatás:	80 766 479
Elmaradó tételek:	0
Megvalósuló tételek:	14 998 909
Összesen:	95 765 388
ÁFA 27%	25 856 655
Mindösszesen:	121 622 043

Szerződő felek rögzítik, hogy az I.1. pontban hivatkozott alapszerződés 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

19. Vállalkozási díj

Szerződő felek a kivitelezési munka értékét, a mellékelt módosított költségvetés szerint az alábbiak szerint határozzák meg:

Módosított szerződéses összeg: nettó 95 765 388,- Ft + ÁFA;
azaz nettó Kilencvenötmillió-hétszázhatvanötezer-háromszáznyolcvannc Forint + ÁFA.



Az ÁFA mértéke a mindenkor érvényes jogszabályok szerint értendő.

A kivitelezés építési engedély köteles.

Az ÁFA fizetése a 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a Megrendelő részéről történik, a fordított adózás szabályai értelmében.

VI. Teljesítési határidő módosítása

Szerződő felek rögzítik, hogy a 1. pontban hivatkozott szerződés teljesítési határidejét az eredeti költségvetéshez viszonyított pótmunka igény (Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont) miatt az alábbiak szerint határozzák meg:

- az alapszerződésben meghatározott (a konyha felújítására vonatkozó) határidőt **2020. április 30.** napjára módosítják;
- jelen szerződésmódosításban szereplő munkákra vonatkozó határidőt **2020. május 31.** napjában jelölik meg.

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a **műszaki átadás-átvétel időpontja**
 - **az alapszerződésben szereplő munkákra 2020. április 30. napja;**
 - **a 2. számú szerződésmódosításban szereplő munkákra 2020. május 31. napja.**

VII. Pénzügyi elszámolás módosítása

Szerződő felek rögzítik, hogy sz 1. pontban hivatkozott szerződés 35. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

A IV. pontban szereplő, az étterem felújításával kapcsolatban felmerülő költségek (pótmunkák) kifizetése az alábbiak szerint történik:

Vállalkozó 1 db számla (végszámla) benyújtására jogosult a kivitelezés 100%-os készültsége esetén (a sikeres műszaki átadás-átvételt követően).

VIII. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 2020. február 21. napjától hatályos.

IX. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás I.1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.



Jelen szerződésmódosítást a szerződő **Felek** elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírták és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés módosítás megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.

Budapest, 2020. február 21.



Vasútegésszolgálat Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető
Megrendelő


Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Gyorsok Péter
ügyvezető
Vállalkozó

1182 Budapest, Halomi út 108.
OTP: 11718000-20421748
Adószám: 10659461-2-43
Cg: 01-09-161388

Melléklet:

- árazott költségvetés (étterem felújítás) – építészet

Építtető:

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

A munka leírása:

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft
Harkányi Egészségügyi Központban
(7815 Harkány, Bajcsy-Zs. U. 1., Hrsz.: 2396)
a konyha átépítéséhez kapcsolódó
építészeti munkák
Étterem átalakítás

Ajánlattevő:

Mozaik Kft
1182 Budapest, Halomi út 108.

Költségvetés főösszesítő
2. szerződésmódosítás

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Étterem átalakítás	8 067 132 Ft	6 931 777 Ft
Összesen	8 067 132 Ft	6 931 777 Ft
Anyag+díj összesen:	14 998 909 Ft	
Áfa 27%	4 049 705 Ft	
Mindösszesen:	19 048 614 Ft	

Dátum: 2020.02.21.


cégszerű aláírás
MOZAIK
ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMİ,
SZOLGÁLTATÓ KFT.
PH.
1182 Budapest, Halomi út 108.
OTP: 11718000-20421748
Adószám: 10659461-2-43
Cg: 01-09-161388


Harkányi Egészségügyi Központ étterem rekonstrukció

Padlóburkolatok							
Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lépcsőburkolat bontása és a meglévő lépcsőfokok geometriájának átalakítása	1	kl	74 300	206 000	74 300	206 000
2	Étkezőben lévő beton magasztás levélése (10-15 cm) konyhai oldalon	4	m3	0	66 000	0	264 000
3	Meglévő aljzatbetonba dilatáció vágás terv szerint	36	fm	1 440	5 400	51 840	194 400
4	Dilatációs hézag készítése szilikon kitöltéssel terv szerint	86	fm	1 140	960	98 040	82 560
5	Meglévő burkolat takarítás, kötőhid készítés	109	m2	1 320	1 560	143 880	170 040
6	Aljzatkiegyenlítés 3-20 mmig, több rétegben	109	m2	4 560	3 000	497 040	327 000
7	Aljzat javítása a podasz alatt, csiszolás és aljzatkiegyenlítés	20	m2	1 350	2 850	27 000	57 000
8	Meglévő padlóburkolat alapozása	109	m2	780	1 140	85 020	124 260
9	Padlóburkolat kialakítása meglévő burkolatra, rugalmas ragasztóval, Villeroy 60x60 cm epoxi bézs, és világos csontszínű matt lap 10 % illetve 15 % kálóval számolva	132	m2	13 800	10 800	1 827 120	1 429 920
10	Padlóburkolat kialakítása meglévő burkolatra, rugalmas ragasztóval, Villeroy 20x20 cm vagy 30x30 cm háromszomszög díszítő lap Belsőépítészeti kiosztás alapján. Vágva	50	db	6 300	4 500	315 000	225 000
11	10 cm lábazat kialakítása egy oldalt vágott lapból	47	fm	7 440	4 200	346 704	195 720
12	Lépcső burkolás megadott lépcsőlappal	9	fm	29 280	12 500	263 520	112 500
Összesen:						3 729 464	3 388 400

Oldalfalak							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Lambéria alatt nedves, sérült vakolat leverése	62	m2	0	1 950	0	120 900
2	Oldalfali lábazat bontása étkezőben	40	fm	0	650	0	26 000
3	Tégla fugák kikaparása	62	m2	0	2 200	0	136 400
4	Teherhordó téglafalon levett vakolati zónában kikapart fugák feltöltése sóároló habarcs pl.: Remmers Grundputz vagy Sto Murisol GP	62	m2	1 500	2 500	93 000	155 000
5	WTA előfröcskölő, külső és belső felületeken egyaránt pl.: Remmers Vorspritzmörtel vagy Sto Murisol VS	62	m2	2 200	2 150	136 400	133 300
6	Sóároló, magas pórustartalmú alapvakolat, külső és belső falfelületen, a tervek szerinti magasságban, 1,5cm vastagságban készítve pl.: Remmers Grundputz vagy Sto Murisol GP	62	m2	2 890	2 500	179 180	155 000
7	Hidrofób záróréteg, simítóvakolat, külső és belső falfelületen, a tervek szerinti magasságban 1,5 cm-es vastagságban készítve pl.: Remmers Sanierputz vagy Sto Murisol SP fein	62	m2	2 450	2 500	151 900	155 000
8	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület légáteresztő glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (meglévő festés kaparásával, alapozóval, sarokvédelemmel),	112	m2	1 440	2 640	161 280	295 680
9	Trilak belsőépítész által megadott gyárilag színezett festékekkel, előkészített sima alappelületen	112	m2	2 500	1 300	280 000	145 600
10	Kapcsolószekrény dobozolás és szigetelés	1	klt	51 600	66 000	51 600	66 000
11	Akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint. Ecophon Akusto One 4cm vtg hangelnyelő panelek ásványgyapot d 60; cm mérettel készülnek fekete szegéllyel	4	db	78 000	14 400	312 000	57 600
12	Akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint. Ecophon Akusto One 4cm vtg hangelnyelő panelek ásványgyapot d80 cm mérettel készülnek fekete szegéllyel 4db +1db 120x60cm-es elem szegély nélkül	5	db	114 000	14 400	570 000	72 000
13	Akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint. Ecophon Akusto One 4cm vtg hangelnyelő panelek ásványgyapot d120 cm mérettel készülnek fekete szegéllyel	1	db	259 200	14 400	259 200	14 400
összesen:						2 194 560	1 532 880

Mennyezeti munkák							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Monolit gipszkarton sáv építése burkolat körül	76	m2	5 640	6 940	430 163	529 314
2	Függesztett monolit gipszkarton álmennyezet, kétszintes tartószerkezettel CD 60 profillal, WO 60 CD rugós függesztővel	30	m2	5 640	6 940	168 523	207 367
3	Rejtett világításnak gipszkarton perem kialakítása, élvédőzve	41	fm	6 240	10 200	254 592	416 160
4	Monolit gipszkarton mennyezet kialakítása gerendánál és szegélynél	18	m2	7 800	9 600	140 400	172 800
5	Akusztikus és monolit mennyezet festése	124	m2	1 080	1 440	133 920	178 560
összesen:						1 127 598	1 504 201

Lakatos munkák (lépcsőkorlát)							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	d40 /2mm vtg rozsdamentes acélsőből törtvonalú korlát készítése, két helyen a padozathoz, egy helyen a falhoz rögzítve	2	db	90 000	42 000	180 000	84 000
összesen:						180 000	84 000

építési törmelék							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	1	db	68 000	0	68 000	0
2	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámlolva, konténer szállítás nélkül	6	m3	0	2 500	0	15 000
						68 000	15 000

Nyílászárók							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Konyha és étkező fölött terv szerint szabadnyílásba automata ajtó gyártása és beépítése aszimmetrikus kialakítással. Étterem felől balra nyíló, lábgombbal nyíló (178x223cm) Elektromos bekötéssel együtt	1	db	612 000	192 000	612 000	192 000
	2db 885x2200 10mm ESG savmart 2db FS6100 olajfék 2db GF100 (PT10) 2db GF200 (PT20) 2db 8815 (PT24) 2pár PH102K 350/500mm 2db GL100N padlózár 2db 8825 zárhüvely A felsorolt szerelvények matt szálcsiszolt felületek.						
	Vasalatok beépítése aljzatba üvegajtó fordópántjának süllyesztve	1	klt	32 000	17 500	32 000	17 500
összesen:						644 000	209 500

Homlokzat javítások							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Új légkezelő előtt, fizikoterápia külső oldalán homlokzat kőműves javítása, homlokzat színezése	15	m2	4 799	5 800	71 985	87 000
2	Étkező felett emeleti leázás, leesett vakolat pótlása, kétszeri festése	3	m2	3 980	5 365	11 940	16 095
3	Régi kémény elbontása után homlokzati vakolás és 2 rétegű festés	4	m2	3 980	9 564	15 920	38 256
4	Régi épület első emeletén 4 db WC szellőző, tetőn történő átvezetés javítása. Ereszdeszka, pala javítása, pótlása. 2 db átvezetés megszüntetése és helyreállítása	1	klt	23 665	56 445	23 665	56 445
						123 510	197 796

Munkanemek összesen nettó:						8 067 132	6 931 777
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------